

FÖRESKRIFTER

DESSA GÄLLER DÄR EJ ANNAT ANGES PÅ KONSTRUKTIONSRTNINGARNA.

GÄLLANDE BESTÄMMELSER

FÖR DIMENSIONERING OCH UTFÖRANDE GÄLLER FÖLJANDE BESTÄMMELSER:
BFS 2024:6
BOVERKETS BYGGREGLER, BBR 31

STYRANDE DOKUMENT, BRANCHSTANDARDER OCH ANVISNINGAR

AMA HUS 24
AMA ANLÄGGNING 23
SCHAKTA SAKERT
TG-NORDEN ELLER LIKVÄRDIG
LEVERANTÖRSSTANDARD

UTFÖRANDEKONTROLL

KONTROLL AV UTFÖRANDET SKALL GÖRAS ENLIGT BFS 2024:6 1 KAP. 18§ OCH 19§.

SAKERHETSKLASSER

ENLIGT PROJEKTETS
KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION.

PRODUKTVAL

I DE FALL SPECIFIK PRODUKT FRÅN VISS
LEVERANTÖR ANGES GÄLLER ALLTID
LIKVÄRDIGHETSPRINCIPEN, UNDER
FÖRUTSÄTTNING ATT DE TEKNISKA KRAVEN
KAN SÄKERSTÄLLAS OCH STYRKAS.

LIVSLÄNGDSKLASSER

ENLIGT PROJEKTETS
KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION.

LASTER

ENLIGT PROJEKTETS
KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION.

GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

GEOTEKNISKT UNDERLAG OCH ALLMÄNNA
ANVISNINGAR
HANDLING UTFÖRD AV TYRÉNS OCH DATERAD
2025-02-14.

GEOTEKNISK KATEGORI GK2

GAMMASTRÅLNING

LEVERANTÖRER AV BYGGMATERIAL SOM FÖRVÄNTAS INNEHÅLLA
GAMMASTRÅLNING SKA REDOVISA NIVÅER.
I RUM DÄR PERSONER VISTAS MER ÄN TILLFÄLLIGT FÅR INTE
NIVÅER ÖVERSTIGA 0,3 MIKROSEIVERT PER TIMME.

SCHAKT

ÖVER HELA BYGGNADSYTAN AVSCHAKTAS MATJORD OCH
VÄXTRESTER.
SCHAKT FÖR RÖR OCH LEDNINGAR I MARK ENLIGT RITNINGAR FRÅN
RESPEKTIVE INSTALLÄTOR.

DRÄNERING

DRÄNERANDE LAGER SKA UTFÖRAS ENLIGT AMA ANLÄGGNING CEF.2
UNDER ALLA GOLV PÅ MARK SKA MINST 150mm DRÄNERANDE- OCH
KAPILLÄRBRYTANDE LAGER UTFÄGGAS OCH PACKAS ENLIGT
PROJEKTERINGSUNDERLAG PM/GEOTEKNIK.

DRÄNERING MED Ø100 DRÄNERINGSRÖR ENLIGT RITNING. RÖREN SKA
VARA STYVA PLASTRÖR MED SKARVMUFFAR, VINKELRÖR OCH
SPOLBRUNNAR AV TYPGODKÄND SORT.
LEDNINGSBÄDD FÖR DRÄNERINGSLEDNING ENLIGT AMA ANLÄGGNING
CEC.2112
KRING LEDNINGEN SKA ETT DRÄNERANDE OCH KAPILLÄRBRYTANDE
LAGER ENLIGT AMA ANLÄGGNING CEC.3112 LIGGA OCH RUNT DETTA
LAGER SKA EN GEOTEXTIL BRUKSKLASS N2 LÄGGAS.
DRÄNERINGEN ANSLUTS TILL DRÄNERINGSBRUNN ENLIGT R-51
RITNING. INSPEKTIONSBRUNNAR MONTERAS VID VARJE
VINKELÄNDRING PÅ DRÄNERINGEN SAMT MINST VAR 4,0:1 METER.

GRUNDLÄGGNING

GRUNDLÄGGNING FÖR PROVISORISKA KONSTRUKTIONER (T.E.X. STAG)
PROJEKTAS OCH UTFÖRS AV AKTUELL LEVERANTÖR.

UPPEFYLLNAD MARK

BEFINTLIG MARKNIVÅ LIGGER CA 1,5 - 2 METER UNDER FÄRDIG
GOLV NIVÅ.

MARKEN KOMMER FILLAS UPP MED MAX 2,5 METER.
ENLIGT FÖRSLAG FRÅN GEO (FRÅN UNDERKANT OCH UPPÅT):
-0,8 METER SPRÄNGSTEN
-1 METER LÄTTFYLLNAD
-0,7 METER KROSSFYLLNAD
MATERIALEGENSKAPER ENLIGT GEO

LÄNKPLATTOR 200 mm UTFÖRS UTANFÖR PORTAR. SE GRUNDPLAN.

GRUNDLÄGGNING PÅ Fyllning

ENLIGT AMA ANLÄGGNING KAP. CEB.212 ALT. CEB.213. MATERIALET
PACKAS ENLIGT TABELL CE/4.

GRUNDLÄGGNING MED PÅLAR

ENLIGT AMA ANLÄGGNING KAP. CC.

GENERELLT

INMÄTNING AV PÅLSKALLARS LÄGE OCH PÅLARS LUTNING SKA
UTFÖRAS AV PÅLENTREPRENÖREN OCH UNDER HAND MEDDELAS
KONSTRUKTÖREN FÖR GODKÄNNANDE. MÖJLIGHET ATT
KOMPLETTERA PÅLNINGEN SKA FINNAS TILLS SÅDANT
GODKÄNNANDE ERHÅLLITS.

SLAGNA STÅLRÖRSPÅLAR (RR-PÅLAR)

ENLIGT AMA ANLÄGGNING KAP. CCB.2.

PÅLENTREPRENÖREN SKA ANSVARA FÖR
DIMENSIONERING AV PÅLARNA. FÖR RESPEKTIVE PÅLE SKA
TILLHÖRANDE KOMPLETTERANDE PRODUKTER ANPASSADE FÖR
RÖDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INGÅ.

DIMENSIONERANDE LASTEFFEKT:
RR15/8
590 kN (BROTT, LASTKOMBINATION 6.10)

PÅLENTREPRENÖREN SKA VÄLJA VERIFIERINGSNIVÅ ENLIGT
PÅLKOMMISSIONENS RAPPORT 106 FÖR ATT VERIFIERA OVAN
ANGIVEN DIMENSIONERANDE LASTEFFEKT. HÄNSYN SKA TAS TILL
ROSTMÅN FÖR AKTUELLA MARKFÖRUTSÄTTNINGAR.

TOLERANSER FÖR SLAGNA STÅLRÖRSPÅLAR
PÅLHUVUD FÅR I PLAN AVVIKA MAXIMALT 100 mm FRÅN
MÄTTSAT T LÄGE. TOLERANSER I PLAN GÄLLER FÖR BÅDE ENSKILD
PÅLE OCH I FÖRHÅLLANDE TILL PÅLE I SAMMA PÅLGRUPP.
PÅLES LUTNINGSAVVIKELSE FÅR UPPGÅ TILL MAXIMALT 40mm/m
OCH RIKTNINGSAVVIKELSE PÅ MAXIMALT 2°.

TOLERANS FÖR RAKHET L/400.

TOLERANS FÖR PÅLAVSKÄRNING ±30mm.

PÅLAVSKÄRNINGSNIVÅ AVSER UNDERKANT TRYCKPLATTA.

INGJUTNINGSLÄNGD MINST 50mm EKKLUSIVE TRYCKPLATTA.

STÅLRÖRSPÅLAR INJEKTERAS MED BETONG MED KVALITET MINST
C30/37.

EFTERSLAGNING AV SPETSURNA PÅLAR SKA UTFÖRAS.
EFTERSLAGNING FÖR KONTROLL AV STOPPKRITERIUM SKA UTFÖRAS
TIDIGAST 12 TIMMAR EFTER AVSLUTAD SLAGNING.
DESSUTOM SKA EFTERSLAGNING ALTERNATIVT KONTROLLSLAGNING
UTFÖRAS PÅ PÅLAR SOM BEFARAS HA RÖRT SIG PÅ GRUND AV
SLAGNING AV NÄRLIGGANDE PÅLAR.

RADON

RADONMÄTNING SKA UTFÖRAS

RADONSÄKERT UTFÖRANDE:

GENOMFÖRINGAR I BOTTENPLATTA UTFÖRS RADONTÄTA.
BOTTENPLATTAN UTFÖRS SÅ TÄT ATT JORDLUFT INTE KAN SUGAS
IN I HUSET.
DRÄNERINGSSLANG MED TÄTT LOCK I ÄNDE LÄGGS UNDER PLATTA
I DRÄNERINGSLAGER.
SLANGEN ANSLUTS TILL VERTIKALT TÄTT RÖR SOM AVSLUTAS CA
300mm UNDER MARK OCH FÖRSES MED TÄTT LOCK.
ANSLUTNINGSPUNKTEN MÅTS IN FÖR ATT KUNNA ANSLUTAS TILL
RADONSUG VID BEHOV.

ÅTERFYLLNING

ÅTERFYLLNING MOT GRUNDMURAR MED ISOLERSKIVOR SKA
UTFÖRAS SÅ ATT ISOLERSKIVORNA INTE SKADAS ELLER RUBBAS
UR SITT LÄGE. MELLAN ALLA DRÄNERANDE OCH
KAPILLÄRBRYTANDE SKITT OCH ÖVRIGA ÅTERFYLLNINGSMASSOR
SKA EN GEOTEXTIL BRUKSKLASS N2 LÄGGAS.

MURVERKSKONSTRUKTIONER / SKALMURAR

MATERIAL

FASADTEGEL SKA VARA FROSTBESTÄNDIGT I
FROSTBESTÄNDIGHETSKLASS F2

PLATSGJUTNA BETONGKONSTRUKTIONER

MATERIAL OCH UTFÖRANDE

UTFÖRANDE ENLIGT SS-EN 13670 OCH
SS 13700:6.

EXPONERINGSKLASS I TABELL NEDAN ENLIGT SS-EN 206-1 OCH SS
13 70 03.

STÖRSTA STENSTORLEK VÄLJS SÅ STOR SOM MÖJLIGT. AVSTÅND
MELLAN STÅNGER ÄR PROJEKTERAT UTIFRÅN D/MAX 27.

KLORIDHALTKLASS: CL 0,20

KOMPETENSKLASS I-U:
ANGIVNA VCT- OCH TÄCKSKIKTSKRAV FÖRUTSÄTTER FLYGASKA,
MALD GRANULERAD MASUGNSSLAGG, SLIKASTOFT ELLER KALKSTEN
SOM CEMENTERSÄTTNINGSMATERIAL SAMT ATT MAXIMALT 20% AV
BINDEMEDETL UTGÖRS AV KALKSTEN.

HÄRDNING AV BETONG UTFÖRS ENLIGT SS-EN 13670, MED
HÄRDNINGSKLASS KOPPLAD TILL EXPONERINGSKLASS ENLIGT SS
13700:6.
MEMBRANHÄRDARE ACCEPTERAS EJ.

OBSERVERA ATT EFTERHÄRDNINGSMETOD SKA VÄLJAS MED
HÄNSYN TILL UTTORKNINGSKRAV FÖR BETONGKONSTRUKTIONEN.

GEOMETRISKA TOLERANSER

TOLERANSKLASS A ENLIGT AMA DÄR EJ ANNAT ANGES.

TOLERANSKLASS 1 ENLIGT SS-EN 13670.

TOLERANSER FÖR INGJUTNINGSGOODS ENLIGT SS-EN 1090-2.

KONTROLL

KONTROLL AV UTFÖRANDE ENLIGT SS-EN 13670.
UTFÖRANDEKLASS 2: VÄGGAR & BJÄLKLAG.
UTFÖRANDEKLASS 2: GRUNDLÄGGNING

URSPARINGAR

PÅ K-RITNINGAR REDOVISAS ALLA URSPARNINGAR. SAMTLIGA
URSPARNINGAR SOM EJ FINNS REDOVISADE PÅ K-HANDLINGAR SKA
GODKÄNNAS AV KONSTRUKTÖR.
IGENGJUTNING AV INSTALLATIONSZONER SKA UTFÖRAS EFTER ATT
INSTALLATÖRERNA MONTERAT SINA RÖR OCH KANALER.

ARMERING

K500 C-T RESPEKTIVE NK 500AB-W (NÄT).
ROSTFRI ARMERING 1.4301

UPPSTICKANDE ARMERING UTFÖRS MED SKYDDSBÖCK,
SKYDDSKNOPP ELLER SKYDDSRÄDOR.

SKARVNING OCH BÖCKNING AV ARMERING

ARMERING SPECIFICERAD SOM FALLANDE LÄNGDER (FL) UTFÖRS MED
MAXIMALT VARTANNAT JÄRN SKARVAT I SAMMA SNITT.

UNDERKANTSARMERING SKARVAS ÖVER STÖD OCH
ÖVERKANTSARMERING SKARVAS I FÄLT.

SKARVAR AV ARMERINGSNÄT UTFÖRS FINGERSKARVADE.
SKARVLÄNGD ENLIGT TABELL.

STÅNGDIMENSION	MINSTA KONSTRUKTIVT TÄCKANDE BETONGSKITT	SKARVLÄNGD
Ø8	20	400
Ø10	20	500
Ø12	22	600

BOTTENPLATTA ARMERAS MED #Ø10 s100 ØK & UK
I VAGNHALLEN.

BOTTENPLATTA ARMERAS MED #Ø10 s150 ØK & UK
I ALLA YTOR FÖRUTOM VAGNHALLEN.

SKARVLÄNGD MINST 200mm. DENNA ARMERING SPECIFICERAS EJ OCH
SKA EJ REGLERAS UTAN INGÅ I ANBUDSGIVARES KOSTNAD FÖR
BYGGNADSELEN.

ARMERINGSSPECIFIKATIONER UPPRÄTTAS AV K. ARMERINGEN
REGLERAS EFTER TEORETISKA MÄNGDER I
ARMERINGSSPECIFIKATIONERNA. KOSTNADEN FÖR MONTERINGSJÄRN,
ÖVERVALSNING OCH SPILL REGLERAS EJ UTAN SKALL INGÅ I
ANBUDSLÄMNARES Å-PRISER. ARMERINGSMÄNGDER FÖR
NÄTARMERING REGLERAS EJ UTAN SKALL INGÅ I ANBUDSLÄMNARES
PRIS FÖR RESPEKTIVE BYGGNADSEDEL OM SÅDAN ARMERING
FÖREKOMMER.

ARMERING SKA KOPPLAS IHOP OCH FUNGERA SOM
POTENTIALUTJÄMNING. SE ÄVEN E-HANDLING FÖR UTFÖRANDE.

FORMAR

ENTREPRENÖREN ANSVARAR FÖR ALLA FORMKONSTRUKTIONER.

GJUTFOGAR

ALLA ANDRA GJUTFOGAR ÄN DE SOM ÄR MARKERADE PÅ
HANDLING SKA GODKÄNNAS AV KONSTRUKTÖREN.
HORIZONTALA GJUTFOGAR SKA UTFÖRAS MED MYCKET GROV OCH
OJÄMN YTA SAMT RENSAS FRÅN CEMENTSLAM OCH RENGÖRAS VÄL
FÖRE FORTSATT GJUTNING.

SVÄLL-/TÄTBAND MONTERAS ENLIGT LEVERANTÖRENS
ANVISNINGAR.

INGJUTNINGSGOODS

INGJUTNINGSGOODS FÖR INSTALLATIONER ENLIGT
INSTALLATIONSRTNINGARNA. ÖVRIGT INGJUTNINGSGOODS ENLIGT
RITNINGARNA.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER MOT SPRICKBILDNING

ERFORDERLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT MINIMERA UPPKOMSTEN AV
PLASTISKA KRYMPSPRICKOR SKA VIDTAS ENLIGT SS-EN 13670.

BETONG MED UTTORKNINGSKRAV SKA EJ
UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER VÄTA.
BETONGYTAN SKA SKYDDAS MOT PÅVERKAN AV AGGRESSIVA
ÄMNEN.
SLAMSKIKT OCH SVAGA YTSKIKT AV CEMENTPASTA SKA
AVLÄGSNAS MED MEKANISK BEARBETNING FRÅN BETONGYTOR SOM
SKA BELÄGGAS MED TÄTSKIKT UNDER PLATTOR AV KLINKER OCH
BETONGYTOR SOM SKA MÅLAS.

UNDERGJUTNING

VID UNDERGJUTNING SKA EXPANDERANDE FOGBRUK ANVÄNDAS. SE
TILLVERKARENS ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV VALT BRUK.

AVJÄMNING

TUNNARE AVJÄMNING (SKIKTTJOCKLEK 5-60 MM) UTFÖRS MED P-
MÄRKT, LÅGALKALISK OCH FIBERFÖRSTÄRKT AVJÄMNINGSMASSA.
YTBELÄGGNING ENLIGT AKTUELLA KRAV I AMA HUS.

AVJÄMNING SKA UTFÖRAS MED VARIERANDE TJOCKLEK UPP TILL
UNDERKANT GOLV. VID VÄTRUM SKA FALL UTFÖRAS I
AVJÄMNINGSMASSA.

PREFABRICERADE BETONGKONSTRUKTIONER

DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

PREFABRICERADE BETONGELEMENT DIMENSIONERAS OCH ARMERAS
AV LEVERANTÖREN ENLIGT FÖRUTSÄTTNINGAR I
KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION.

EVENTUELLA INGJUTNINGSGOODS OCH ARMERING FÖR TRANSPORT
OCH LYFT ENLIGT LEVERANTÖR.

MONTERING

MONTERING, STABILITET UNDER MONTERINGSSKEDET OCH
TILLFÄLLIGA STAGNINGAR ENLIGT LEVERANTÖR.
TILLFÄLLIG STAGNING FÅR INTE DEMONTERAS INNAN ANSLUTANDE
BYGGDELAR MONTERATS.

GEOMETRISKA TOLERANSER

ENLIGT LEVERANTÖR.
TOLERANSKLASS 1 ENLIGT SS-EN 13670.

KONTROLL

KONTROLL AV UTFÖRANDE ENLIGT SS-EN 13670 ANPASSAT TILL
GIVEN UTFÖRANDEKLASS FÖR RESPEKTIVE BYGGNADSEDEL.

STÅLKONSTRUKTIONER

OBS! VI HAR RITAT MED STUMMA MÅTT. VID
BYGGHANDLINGSPROJEKTERING AV PREFABKONSTRUKTÖR KAN
MONTAGE AV STÅLBALKAR JUSTERAS.

GÄLLANDE BESTÄMMELSER

SS-EN 1090-2:2018, UTFÖRANDE AV STÅLKONSTRUKTIONER MED
REKOMMENDATIONER ENLIGT *HANDBOK FÖR TILLÄMPNING AV SS-
EN 1090-2* (SBI PUBL. 182 4 UPPL.).

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

LIVSLÄNGDSKATEGORI: 4

MATERIAL

TABELLEN GÄLLER DÄR EJ ANNAT ANGES:

PROFIL	KVALITET
HEB, HEA, IPE	S355J2 ENL. SS-EN 10025-2
L-PROFIL	S235JR/S355J2
HFRHS, HFCHS (VKR)	S355J2H ENLIGT SS-EN 10 210-1 MED OPTION 14
UPE	S355N/S355M/S355J2
PLÅT	S355J2 ENLIGT SS-EN 10025 SERIEN FÖR FZV: + OPTION 5

UTFÖRANDE

UTFÖRANDEKLASS EXC2

MILJÖAVVIKELSE FÖR ROSTSKYDDSMÄLNING KAN KRÄVAS.
ROSTSKYDDSMÄLNING SKA I STÖRSTA MÖJLIGA MÅN SKE PÅ
FABRIK OCH BÄTTRINGSMÄLNING PÅ PLATS SKA MINIMERAS.
MARKNING
LEVERERADE BÄRVERKSEDELAR SKA VARA CE-MÄRKTA OCH
PRESTANDEDECLARERADE
KRAV ENLIGT SS-EN 1090-1

SVETSUTFÖRANDE

SVETSPLAN UPPRÄTTAS AV ENTREPRENÖREN.

DÄR EJ ANNAT ANGES SKA ALLA SVETSDE FÖRBINDNINGAR
SVETSAS MED KÄLSVETS 4mm RUNTOM PÅ ALLA SIDOR.

FÄSTELEMENT	KVALITET
TILLSATSMATERIAL FÖR SVETSNING	MATCHANDE MED GRUNDMATERIALET
SKRUV MED TILLHÖRANDE MUTTER OCH BRICKOR	EJ FÖRSPÄNDA FÖRBAND ENLIGT SS-EN 15048 SERIEN, HÅLLFASTHETSKLASS 8.8 MED BRICKOR HV200 ENLIGT SS-EN ISO 7089
	SAMTLIGA FÄSTDON SKA VARA VARMFÖRZINKADE ENLIGT EN ISO 10648 OCH TILLVERKAS MED FORDRADE OPTIONER SOM TILLÅTS ENLIGT PRODUKTSTANDARDEN.
GRUNDSKRUV	S355J2 ENLIGT SS-EN 10025-SERIEN FÖR FZV: +OPTION 5

SKRUVFÖRBAND

MONTERINGSPLAN UPPRÄTTAS AV ENTREPRENÖREN.

SKRUVSATSER FÅR EJ BLANDAS.

FÖR NORMALT ÅTDRAGNA FÖRBAND ANVÄNDS BRICKOR UNDER DEN
DEL SOM DRAS ÅT.

I FÖRBAND MED AVLÅNGA ELLER ÖVERSTORA HÅL ANVÄNDS
PLÅTBRICKOR UNDER BÅDE MUTTER OCH SKRUVSKALLE.

ICKE FÖRSPÄNDA FÖRBAND SÄKRAS MOT LOSSNING MED KÖRNSLAG.

TOLERANSER

TOLERANSKLASS FÖR FUNKTIONSTOLERANSER: KLASS 1

ROSTSKYDD

ROSTSKYDDETS HÅLLBARHET: HÖG (MER ÄN 15 ÅR)

KORROSVITETS-KLASS	MILJÖNS KORROSVITET	KONSTRUKTIONS-DEL
C1	MYCKET LITEN	STÅLPELARE, STÅLBALKAR OCH L-STÅL INOMHUS
C3	MÅTTLIG	STÅLPELARE UTOMHUS L-STÅL UTOMHUS
C4	STOR	STÅL I VAGNHALL
Im		KANTSTÅL VID PORTAR

HÅLRUM SKA TÄTAS ELLER FÖRSES MED INVÄNDIGT ROSTSKYDD.

MONTERINGSSVETSAR BÄTTRINGSMÅLAS I EFTERHAND MED
LIKVÄRDIGT SYSTEM.

TILLFÄLLIG STABILISERING

MONTAGEORDNING OCH TILLFÄLLIG HUVUDSTAGNING ETC. SKA
FRAMGÅ AV MONTAGEPLAN UPPRÄTTAD AV STÅL/MONTAGE
ENTREPRENÖR SOM UTFÖR MONTAGE I SAMRÅD MED ENTREPRENÖR
OCH KONSTRUKTÖR.
MONTAGELASTER ENLIGT SS-EN 1991-1-6 SKA BEAKTAS.

KONTROLL

KONTROLL AV UTFÖRANDE ENLIGT SS-EN 1090-2.

BRANDSKYDD

BÄRVERK SKYDDAS MOT BRAND ENLIGT
BRANDSKYDDSBESKRIVNING, UPPRÄTTAD AV FIRETECH, DATERAD
DEN 2025-08-27

BYGGNADEN UTFÖRS I BYGGNADSKLASS ENLIGT
BRANDSKYDDSBESKRIVNING.

BÄRSYSTEM

BRANDTEKNISK KLASS

BYGGNADSEDELAR UTFÖRS I BRANDTEKNISK KLASS ENLIGT TABELL
NEDAN

BYGGNADSEDEL	BRANDTEKNISK KLASS
STÅLPELARE OCH STÅLBALKAR	R30
ÖVRIGT	R0

BRANDSKYDDETS UTFORMNING

VERTIKAL-, HORIZONTAL- OCH STOMSTABILISERANDE BÄRVERK I
BRANDCELLSGRÄNS BRANDSKYDDAS MED HJÄLP AV
BRANDSKYDDSIKNLÄDNAD.

BRANDSKYDD GENOM INKLÄDNAD

OMFATTNING AV INKLÄDNAD FRAMGÅR AV
RITNINGAR/BESKRIVNINGAR.
SYNLIGA INKLÄDNADER UTFÖRS MED PROMATECT L. DOLDA
INKLÄDNADER UTFÖRS MED PAROC FPS 17, TILLVERKARENS
ANVISNINGAR SKA FÖLJAS FÖR ATT UPPNÅ RÄTT SKYDD.

FUKT

FUKTSÄKERHETSPLAN

ENTREPRENÖREN SKA UPPRÄTTA EN FUKTSÄKERHETSPLAN SOM
INNEFATTAR DE ÅTGÄRDER SOM ERFORDRAS FÖR ATT
SÄKERSTÄLLA ATT ACCEPTABLA FUKTTILLSTÅND I INBYGGT
MATERIAL INTE ÖVERSKRIDS.

VÄDERSKYDD UNDER BYGGTIDEN

RUTINER FÖR SKYDD AV MATERIAL PÅ ARBETSPLATSEN FÖRE
INBYGGNAD SAMT HUR VÄDERSKYDD ANORDNAS AV INBYGGT
MATERIAL SKA REDOVISAS I ENTREPRENÖRENS
FUKTSÄKERHETSPLAN.

SKYDD MOT YTFUKT VID LIMMADE BELÄGGNINGAR

VID BELÄGGNING AV BETONG MED $v_{ct}/e_{kv} \leq 0,45$ MED TÄTA
BELÄGGNINGAR SKA 20 MM LÅGALKALISK AVJÄMNINGSMASSA
FÖRST APPLICERAS OCH LIMNING UTFÖRAS MED LIM ENLIGT
GOLVBRANSCHENS LIMREKOMMENDATIONER.

BYGGFUKT/UTTORKNING

BERÄKNING AV ERFORDERLIG UTTORKNINGSTID SKA UTFÖRAS FÖR
KRITISKA BETONGKONSTRUKTIONER. KRITISKA KONSTRUKTIONSEDLAR
M H T UTTORKNING SK